

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.0.ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 401 0212/03	Aanalogia:Rozebranie żelbetowego podjazdu samochodowego 13*3,5*0.3	m3	13,650
		razem	m3	13,650
2	KNR 401 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	m3	13,650
3	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	13,650
5.0.MAŁA ARCHITEKTURA				
4	Kalkulacja indywidualna	Słupek WENECA firmy KOMSERWIS - konstrukcja stalowa malowana proszkowo	kpl	4,000
5	Kalkulacja indywidualna	Ławka KEMI firmy KOMSERWIS - siedzisko drewniane ,konstrukcja stalowa malowana proszkowo	kpl	2,000
6	Kalkulacja indywidualna	Miejsce gromadzenia odpadów stałych - osłona śmietnikowa LYRA 4x1,7m na 2 duże kontenery kołowe firmy ZIEGLER ściany boczne, tylne i przednia z blachy perforowanej lub analogicznie	szt	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenia z paneli ocynkowanych na słupkach stalowych wys. 1,8 kolor RAL 9006 z montażem	szt	18,000
6.0.ZIELEŃ I INNE				
8	KNR 401 0213/01	Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podłożu gruntowym ,o szerokości 50 cm, grubości 15 cm, z wierzchnią warstwą grubości 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gładko (6,2+2,45+4,2+2,45+6,75+0,55+2,0*3+2,95+11,95+6,0+1,35+3,0+1,35+13,4+10,7+13,4+10,25+5,0+1,35+8,8+1,35+4,3+6,85+1,5+21+3,0+1,85+1,0+4,5+1,0+2,0)*0,5	m2	83,225
		razem	m2	83,225
9	Kalkulacja indywidualna	Rozcielenie ziemi urodzajnej pod zasianie trawą gr 10 cm przyjęto ilości z poz..7/na odkład/+gr.świeżej dowiezionej (362,95*0,10)+10	m3	46,295
		razem	m3	46,295
10	KNR 221 0401/02	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III	m2	100,000